

KRUSE ARCHITEKTEN

KRUSE & JANOD PartGmbH

Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 1

Projekt-Nr.: 20.23.09

LV 34 Malerarbeiten

Bauvorhaben	Festspielhaus Baden-Baden Club 300 Festspielhaus und Festspiele Baden-Baden gGmbH Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden		
Bauherr	Festspielhaus und Festspiele Baden-B...	Telefon	
	Beim Alten Bahnhof 2	Fax	
	76530 Baden-Baden		
Planverfasser	Kruse Architekten	Telefon	07221-38965
	Kruse & Janod PartGmbH	Fax	07221-38966
	Lange Str. 87		
	76530 Baden-Baden		mail@krusearchitekten.de
Bauleitung	Kruse Architekten	Telefon	07221-38965
	Dipl. Ing. Peter W. Kruse	Fax	07221-38966
	Lange Str. 87		
	76530 Baden-Baden		mail@krusearchitekten.de

Leistungsverzeichnis

Währung / Steuer	Währung: EUR	Mehrwertsteuer: 19,0 %
Ausführungstermine	In der Sommerpause ca. 31.07.23 -	14.08.2023
Abgabetermin / Ort	21.07.2023 10:00 Uhr	im Achitekturbüro Kruse Lange Straße 87 76530 Baden-Baden

	<u>Vor der Prüfung</u>		<u>Nach der Prüfung</u>	
Angebotssumme, netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft



Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 2

Projekt-Nr.: 20.23.09

LV 34 Malerarbeiten

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 1, 2 und 7

Vertragsbedingungen

- Sicherheitseinbehalt 10,0 % Skontovereinbarung%
- Sonstige... ..



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Wir bitten, das Duplikat rechtsverbindlich zu unterschreiben und für einen termingerechten Eingang am Abgabeort zu sorgen.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft



Inhaltsverzeichnis

Festspielhaus Club 300 (23.09)

LV 34 Malerarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Seite
01	Titel Vorarbeiten	4
02	Titel Oberflächen in Kalktechnik	5
03	Titel Überarbeiten von gestrichenen Oberflächen	5
04	Titel Stundenlohnarbeiten	6
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	7

Leistungsverzeichnis

34 LV Malerarbeiten

Projektbeschreibung

Das Festspielhaus beabsichtigt in der Sommerpause 2023 die Renovierung des Club 300. Hierzu wird ist an der gesamten Decke die Tapete zu entfernen. Bauseits werden die Hälfte der Leuchtauslässe geschlossen und verspachtelt. Auf die Decke ist vollflächig eine Kalkglätte inklusive aller erforderlichen Vorarbeiten aufzubringen. Für die Arbeiten ist ein entsprechendes Gerüst mit einzukalkulieren. Neben der Überarbeitung der Decke sind die Bestandswände zu streichen. Die Angrenzenden Teile sind vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

01 Titel Vorarbeiten

01.1 Bauselleneinrichtung

Einrichten der Baustelle einschl. dem Aufbau und Abbau der benötigten Arbeitsgerüste.

1 psch

GP

01.2 Abdeck- und Abklebarbeiten

Abdeck- und Abklebarbeiten schützen der Glasfronten, Einrichtungsgegenstände, einschl. den beschichteten Wandpaneelen ohne Bodenfläche (Teppichboden wird erneuert).

1 psch

GP

01.3 Entfernen von Metalltapeten

Restloses entfernen der vorhandenen Metalltapeten an der Deckenfläche, einschl. dem Entsorgen der Tapetenreste und allen dafür notwendigen Schutzarbeiten.

170 m²

EP

GP

01.4 Vorbereiten der Deckenflächen

Schleifen der vorgearbeiteten Deckenfläche (vorherige Q3 Spachtelung der gesamten Decke) nachspachteln, grundieren der Oberfläche mit einem haftvermittelnden Grundanstrich mineralisch weiß pigmentiert für nachfolgende Stucco Technik, einschl. dem Schützen der Lüftungsschlitze umlaufen.

170 m²

EP

GP

01.5 Vorarbeiten Neue GK-Decken

Bearbeiten einer neuen GK-Deckenfläche über dem Gastrobereich, wie Pos.1.1-1.4

26 m²

EP

GP

01.6 Vorarbeiten von gestrichenen Oberflächen

Vorarbeiten bestehender gestrichener Oberflächen, schleifen der alten Walzenstruktur, aufarbeiten von Putzschäden und Oberflächenschäden. Bereich Flur WC und Betonflächen außen.

112 m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Festspielhaus Club 300 (23.09)

34	LV	Malerarbeiten
01	Titel	Vorarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 01

Vorarbeiten, Netto:

02 Titel Oberflächen in Kalktechnik

Aufbringen einer Kalktechnik

Aufbringen einer Kalktechnik dreischlägig (Stukko Veneziano) optisch angeglichen an bestehende Oberflächen, zweifach überarbeitet mit einem Kalkspachtel.

02.1 Deckenflächen

Aufbringen vorig beschriebener Kalktechnik auf Deckenflächen.

170 m² EP GP

02.2 Säulen

Aufbringen vorig beschriebener Kalktechnik auf Säulen.
Durchmesser: 40 cm
Höhe: 3,00 m
Oberfläche ca. 3,80 m²

3 St EP GP

02.3 Stucco der neuen GK-Decke Gastrobereich

Aufbringen vorig beschriebener Kalktechnik auf vorbereiteten neuen Deckenflächen über dem Gastrobereich.

26 m² EP GP

Summe Titel 02

Oberflächen in Kalktechnik, Netto:

03 Titel Überarbeiten von gestrichenen Oberflächen

A0001 Dispersionsfarbe auf bestehenden gestrichenen Oberflächen

Ausführungsbeschr. Zweimaliger Anstrich der vorbehandelten Flächen Pos. 1.6 mit einer qualitativ hochwertigen Dispersionsfarbe weiß bzw. hell getönt.

03.1 Flur zum WC

Oberflächen wie vor beschrieben bearbeiten.
Flur zum WC.

12 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Festspielhaus Club 300 (23.09)

34 **LV** **Malerarbeiten**
 03 Titel Überarbeiten von gestrichenen Oberflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.2	Betonfläche außenseitig. Oberflächen wie vor beschrieben bearbeiten. Betonfläche außenseitig.			
		100 m²	EP	GP

Summe Titel 03

Überarbeiten von gestrichenen Oberflächen, Netto:

04 Titel Stundenlohnarbeiten

A0002 **Für nicht vorhersehbare Arbeiten bzw. Anstich und bearbeiten**
Ausführungsbeschr. Für nicht vorhersehbare Arbeiten bzw. Anstiche und bearbeiten
 von angrenzenden Kleinflächen werden fürsorglich ca. Stunden
 angenommen.

04.1	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden			
		10 Stck.	EP	GP

04.2	Materialaufwand Materialaufwand dazu			
		1 psch		GP

Summe Titel 04

Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Festspielhaus Club 300 (23.09)

34 LV Malerarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorarbeiten	4
02	Titel	Oberflächen in Kalktechnik	5
03	Titel	Überarbeiten von gestrichenen Oberflächen	5
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	6

Summe LV 34 Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR